



Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane od Oferentów w dniach 28.07.2020 r., 30.07.2020 r. oraz 31.07.2020 r.:

Pytanie 1:

„W związku z odpowiedzią z dnia 28.07 na pyt. 3 o posadowienie zbiornika ppoż.: „Zamawiający informuje, iż wzmocnienie podłoża gruntowego pod zbiornik ppoż. należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, a więc poprzez wykonanie nasypu przeciążającego wysokości 5m przez okres 4 miesięcy”. Wg rysunku „Schemat platformy roboczej” należy wykonać nasyp przeciążający 5m na czas min. 6 miesięcy lub min. 3 miesiące przy zastosowaniu drenów pionowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozbieżność wynika z dokonanych w terminie późniejszym optymalizacji. Prawidłowym rozwiązaniem jest wykonanie nasypu przeciążającego wysokości 5m przez okres 4 miesięcy. Przed wykonaniem nasypu należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu. Nasyp formować ze skarpowaniem minimum 1:1,5, grunt nasypu o wymaganym ciężarze minimum 17 kN/m³.

Pytanie 2:


„Proszę o informację jaki jest okres udzielenia gwarancji na wykonaną zieleni?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres udzielenia gwarancji na wykonaną zieleni jest tożsamy z okresem udzielanej gwarancji na cały zakres robót zadeklarowany w złożonej ofercie.

Pytanie 3:

„Proszę o informację czy zawarcie polisy OC o wartości nie niższej od wartości przedmiotu zamówienia na powyższym zadaniu inwestycyjnym może być zawarte po terminie składania ofert?”



Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 7 pkt. 2) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową, na wartość robót zadeklarowaną w formularzu oferty, przed podpisaniem Umowy. Polisa może być więc przedstawiona po terminie składania ofert, nie później jednak niż do momentu podpisania Umowy.

Pytanie 4:

„Bardzo proszę o informację czy wraz z ofertą należy złożyć kosztorys załączony przez Zamawiającego do dokumentacji związanej z przetargiem? Czy zamawiający żąda przedstawienia kosztorysu do umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga złożenia kosztorysu uproszczonego wraz z ofertą ani do Umowy. Zgodnie z §3 ust. 11 Załącznika nr 4 – Wzoru Umowy, Wykonawca zobowiązany przedstawić jest Zamawiającemu pisemną propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierającego zestawienie kosztów wykonania poszczególnych elementów, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.


Pytanie 5:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca – zwracamy się do Zamawiającego ponownie z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do zapisów dokumentacji przetargowej, w ślad za udzielonymi odpowiedziami w dniu 24.07.2020 r. w następującym zakresie:

Prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z drewnem z wycinki 99 szt. drzew z decyzji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż drewno z wycinki 99 szt. drzew przechodzi na stan Wykonawcy.



Pytanie 6:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca – zwracamy się do Zamawiającego ponownie z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do zapisów dokumentacji przetargowej, w ślad za udzielonymi odpowiedziami w dniu 24.07.2020 r. w następującym zakresie:

Prosimy o odniesienie się do zapisów decyzji o pozwoleniu na wycinkę, w której jest zgoda na wycinkę do dnia 30 czerwca 2020 roku. Termin ten już upłynął, w związku z tym prosimy o informację na temat dalszej możliwości wycinki drzew.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest na etapie otrzymywania nowej decyzji pozwolenia na wycinkę.

Pytanie 7:

„Zwracamy się do Zamawiającego ponownie w z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do zapisów dokumentacji przetargowej, w ślad za udzielonymi odpowiedziami w dniu 24.07.2020 r. w następującym zakresie:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2, zdaniem Oferenta niniejsza odpowiedź nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości. Powierzchnia dróg i placów składowych została zestawiona na aktualizacji rysunku PZT. Wciąż występują rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem. W zestawieniu na rysunku PZT brak jest tymczasowej drogi pożarowej, powierzchnie placu składowego i dróg różnią się od tych zestawionych w przedmiarze. W przedmiarze znajdują się działy dotyczące parkingów i chodników, których powierzchnia na zestawieniu na zaktualizowanym rysunku PZT wynosi 0. Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jakie ilości Oferent winien uwzględnić przy wycenie swojej oferty?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót powstał w oparciu o projekt branży drogowej i warstw wynikających z opisu technicznego. Wartości nie są odniesieniem 1:1 w stosunku do projektu PZT architektury (przykładowo plac składowy jest pomniejszony o odległości od drogi pożarowej mimo że ten odcinek ma taką samą konstrukcję). Podobnie jest z drogami, które z uwagi na taką samą konstrukcję jak plac składowy zakwalifikowano do tej samej grupy. Powierzchnie sumaryczne są zbliżone. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót (zmiany w pozycjach 2.1-2.6 oraz 3.1-3.3).



Pytanie 8:

„Zwracamy się do Zamawiającego ponownie w z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do zapisów dokumentacji przetargowej, w ślad za udzielonymi odpowiedziami w dniu 24.07.2020 r. w następującym zakresie:

Prosimy o odpowiedź czy przepust 50x50 ze studnią doświetlającą pokazany na rysunku PZT wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to prosimy o podanie długości i rodzaju materiału”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przepust 50x50 ze studnią doświetlającą nie wchodzi w zakres zamówienia, jak również rury osłonowe przepustowe, przebiegające przez wewnętrzny układ drogowy na wysokości zjazdu na teren inwestycji oraz przy zbiorniku ppoż.